

宮城県シェッド・シェルター個別施設計画

計 画 期 間・定期点検(5年に1回)サイクルを踏まえ、事後保全型から予防保全型への移行を考慮した修繕計画を設定。(令和6年度～令和15年度)

優先順位の考え方・点検結果に基づく施設全体の判定区分でⅣ、Ⅲ判定を優先的に補修。

・緊急輸送道路に設置されている施設を優先。

・交通量が多い道路を優先し補修を行う。

・利用者・第三者への影響度総合的に勘案して判断する。

集約・撤去・宮城県において現時点で集約撤去は実施しておりませんが、今後の法定点検の結果及び利用状況等を踏まえ、必要に応じて集約・撤去を検討していきます。

新技術等の活用・今後5年程度で管理する19施設のうち、約10%のシェッド・シェルターを対象とし、新技術を活用することで、将来的な維持管理コストを約2百万円の縮減を目指す。

※修繕時期・修繕内容・修繕費用は調査・設計などの検討結果により変更となる可能性があります。

※評価区分未記入箇所は、現在随時点検を行う予定の箇所です。

※修繕時期等未記入箇所は、点検により、現時点では健全性があると評価された箇所です。

対図番号	道路種別	号線	路線名	種別	施設区分	施設名	延長(m)	幅員	竣工年	供用 年数	緊急輸 送道路別	所在 市町村	所管 事務所	1 巡回点検		2 巡回点検		3 巡回点検		修繕時期	主な修繕	修繕費用 (百万円)	次回 点検年
														点検年度	判定区分	点検年度	判定区分	点検年度	判定区分				
1	(国)	108	国道108号	補助国道	ロックシェッド	見手野原ロックシェッド	60.0	7.5	2009	13	一次	大崎市	北部土木	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ			2025以降	コンクリート補修工 排水管部分取替工	2.0	2027
2	(国)	113	国道113号	補助国道	ロックシェッド	小原1号ロックシェッド	100.0	7.6	1982	40	二次	白石市	大河原土木	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ			2023.03 完了	コンクリート補修工、塗替え塗 装工、排水管部分取替工、防護 柵撤去・新設工	5.0	2027
3	(国)	113	国道113号	補助国道	ロックシェッド	小原2号ロックシェッド	24.5	6.5	1988	34	二次	白石市	大河原土木	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ			2023.03 完了	土砂撤去工、緩衝材撤去・復旧 工、コンクリート補修工	5.0	2027
4	(国)	113	国道113号	補助国道	ロックシェッド	小原3号ロックシェッド	17.0	6.5	1998	24	二次	白石市	大河原土木	2017	Ⅲ	2022	Ⅱ			2025以降	コンクリート補修工、防護柵撤 去・新設工、排水管撤去・新設 工	2.0	2027
5	(国)	347	国道347号	補助国道	ロックシェッド	第1ロックシェッド	151.5	7.5	1992	30	指定無し	加美町	北部土木	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ			2025.03 完了	土砂撤去工、頂版補修工、コン クリート補修工、側溝集水樹撤 去・設置工	58.0	2027
6	(国)	108	国道108号	補助国道	スノーシェッド	末沢スノーシェッド	166.0	8.5	1984	38	一次	大崎市	北部土木	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ			2023～2025	鋼材補修工	726.0	2027
7	(国)	108	国道108号	補助国道	スノーシェッド	大森スノーシェッド	70.5	9.0	1984	38	一次	大崎市	北部土木	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ			2023～2025	土砂撤去工、緩衝材撤去・復旧 工、コンクリート補修工、排水 管部分撤去・再設置工	140.0	2027
8	(国)	347	国道347号	補助国道	スノーシェッド	小野田スノーシェッド1号	69.0	9.0	1985	37	指定無し	加美町	北部土木	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ			2023～2026	塗替え塗装工、土砂撤去工、屋 根防水工、コンクリート補修 工、部材取替工	420.0	2027
9	(国)	347	国道347号	補助国道	スノーシェッド	小野田スノーシェッド2号	131.5	9.0	1985	37	指定無し	加美町	北部土木	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ			2025以降	塗替え塗装工、土砂撤去工、屋 根防水工、コンクリート補修工	686.0	2027
10	(国)	398	国道398号	補助国道	スノーシェッド	湯浜スノーシェッド1号	92.0	8.0	1988	34	二次	栗原市	栗原地域	2019	I	2023	Ⅱ			2025以降	コンクリート補修工、止水工	2.0	2028
11	(国)	398	国道398号	補助国道	スノーシェッド	湯浜スノーシェッド2号	72.0	8.0	2012	10	二次	栗原市	栗原地域	2019	I	2023	Ⅱ			2025以降	舗装工	2.0	2028
12	(国)	398	国道398号	補助国道	スノーシェッド	瀬浜スノーシェッド3号(瀬浜南万)	238.0	8.0	2000	22	二次	栗原市	栗原地域	2018	I	2023	Ⅲ			2026	コンクリート補修工、止水工	4.0	2028
13	(主)	42	築館栗駒公園線	都道府県道	スノーシェッド	洞万スノーシェッド	194.0	8.5	2000	22	指定無し	栗原市	栗原地域	2018	Ⅲ	2023	Ⅲ			2026	コンクリート補修工、止水工	4.0	2028
14	(国)	398	国道398号	補助国道	スノーシェッド	なだれ沢スノーシェッド	70.0	10.2	2018	4	二次	栗原市	栗原地域			2022	I						2027
15	(一)	255	青根蔵王線	都道府県道	スノーシェルター	倉石岳スノーシェルター	120.0	12.3	1999	23	指定無し	蔵王町	大河原土木			2019	Ⅱ	2024	Ⅱ	2025以降	コンクリート補修工	5.0	2029
16	(国)	108	国道108号	補助国道	スノーシェルター	絆橋スノーシェルター	29.0	7.5	2015	7	一次	大崎市	北部土木			2019	I	2024	Ⅱ	2025以降	コンクリート補修工	5.0	2029
17	(主)	42	築館栗駒公園線	都道府県道	スノーシェルター	第1スノーシェルター	200.5	7.0	1983	39	指定無し	栗原市	栗原地域			2019	Ⅲ			2025.03 完了	塗替え塗装工、鋼部材補修工 (FRPシート設置工)、ボルト取 替工、コンクリート補修工	19.0	2025
18	(主)	42	築館栗駒公園線	都道府県道	スノーシェルター	第2スノーシェルター	201.0	7.0	1983	39	指定無し	栗原市	栗原地域			2019	Ⅲ			2025.03 完了	塗替え塗装工、採光用波板取替 工、FRPシート設置工、ボルト 取替工、コンクリート補修工	20.0	2025
19	(主)	42	築館栗駒公園線	都道府県道	スノーシェルター	第3スノーシェルター	311.0	7.0	1981	41	指定無し	栗原市	栗原地域			2019	Ⅲ			2025.03 完了	塗替え塗装工、採光用波板取替 工、FRPシート設置工、ボルト 取替工、コンクリート補修工	25.0	2025

※点検結果に基づく施設全体の判定区分「Ⅲ」「Ⅳ」を優先的に補修。

※修繕時期、修繕内容、修繕費用は調査・設計などの検討結果により変更となる可能性があります。

※修繕時期、修繕内容等未記入箇所は、定期点検により健全と評価された箇所です。